

ESTADO: Baja California
DIRECCION DE ORGANISMO DE CUENTA: Periferia de Baja California

FECHA DE ELABORACION:		
DIA	MES	AÑO
8	agosto	2023

Componente de Agua Potable en localidades rurales										METAS SUBACCIÓN														
N°	Comparte nte / Sub Comparte nte	Descripción de la Obra/Subacción	Instancia Ejecutora	Localización			Tipo de Movimiento (marcar con una X)			Inversión autorizada (pesos)			Reducción o Ampliación (pesos)			Inversión Modificada (pesos)			METAS SUBACCIÓN					
				Clave del INECI (9 dígitos)	Municipio	Localidad	Alta	Baja	Modific ada	Sin Cambio	Federal	Estatal	Organismo Operador	Total	Federal	Estatal	Organismo Operador	Total	Subacción	Unidad de Programa Original	Cantidad Programada Modificada			
Nuevo																								
1		Construcción de la red de agua potable para la localidad Colonia Hidalgo (Corraliz Ortega Doa) y construcción de la línea de alimentación desde la localidad Ciudad Cuadalupe Victoria (Kilometro Cuarenta y Tres) hasta la localidad Colonia Hidalgo (Corraliz Ortega Doa), en el municipio de Mexicali, B.C. Consiste en el suministro e instalación de 7754 m de tubería de PVC hidráulica clase 165 DR-25 de 100 mm (4") de diámetro, de los cuales 4,770 m serán para la línea de alimentación y 2,984 m para la red de agua potable, se considerará, suministro e instalación de piezas especiales de PVC, especificación AWWA C-907, se contempla el suministro e instalación de válvulas de accionamiento en las líneas de proyecto y el suministro e instalación de 19 tomas domiciliarias.	Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali (CESPM)	020202094	Mexicali	Colonia Hidalgo (Corraliz Ortega Doa)			X		2,990,077.86	0.00	2,990,077.85	5,980,035.71	0.00	0.00	1,808,837.06	1,808,837.06	2,990,077.86	0.00	4,798,854.97	7,788,872.77	Linea primaria KM 4.77 298 19	4.77 298 19
2		Construcción de la red de agua potable en la colonia Del Castillo, en la localidad Roberto Vahaca, del municipio de Tijuana, B.C. consiste en el suministro e instalación de 2,089 m de tubería de PVC DR-25 de 10 cm (4") Ø, 391 tomas domiciliarias de 3/4" Ø y la construcción de una estación reductora de presión.	Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT)	020401901	Tijuana	Roberto Vahaca			X		3,729,774.06		3,729,774.07	7,459,548.13	-1,041,598.60	0.00	-1,041,598.61	-2,083,197.21	2,688,775.46	0.00	2,688,775.46	5,376,350.92	Lote 1 1	1 1
3		Construcción de la red de agua potable en la localidad Santa Fe, del municipio de Tijuana, B.C. consiste en el suministro e instalación de 1764 m de tubería de PVC DR-25 de 10 cm (4") Ø, suministro e instalación de 3 válvulas de accionamiento con extremos de junta mecánica, tipo compuerta y varillaje tipo 7/8 tomas domiciliarias de 3/4" Ø.	Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT)	020404247	Tijuana	Santa Fe			X		2,448,433.79		2,448,433.79	4,896,867.58	-743,841.08	0.00	-743,841.08	-1,487,682.16	1,704,592.71	0.00	1,704,592.71	3,409,185.42	Lote 1 1	1 1
Subtotal nuevo							0	0	3	0	9,168,225.71	0.00	9,168,225.71	18,336,451.42	-1,785,439.68	0.00	23,397.37	-1,765,042.31	7,382,786.03	0.00	9,191,623.08	16,574,409.11		
Total Componente de Agua Potable en localidades rurales							0	0	3	0	9,168,225.71	0.00	9,168,225.71	18,336,451.42	-1,785,439.68	0.00	23,397.37	-1,765,042.31	7,382,786.03	0.00	9,191,623.08	16,574,409.11		
Componente de Alcantarillado en localidades rurales																								
Nuevo																								
1		Construcción de la red de alcantarillado sanitario para la localidad Corraliz Ortega 1 (Colonia Baja California), en el municipio de Mexicali, B.C. consiste en el suministro e instalación de 107 m de tubería de PVC hidráulica DR-25 de 4" (100 mm) de diámetro y 2,548 m de tubería de PVC sanitario especificación ASTM D-3034 SDR-35 de 8" (200mm) de diámetro, así como la construcción de 33 pozos de visita y 84 descargas domiciliarias tipo III.	Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT)	020202344	Mexicali	Corraliz Ortega 1 (Colonia Baja California)			X		3,130,013.79	0.00	3,130,013.79	6,260,027.58	0.00	0.00	1,513,468.44	1,513,468.44	3,130,013.79	0.00	4,643,482.23	7,773,496.02	Red de atarjes KM 2.66 84 33	2.66 84 33
2		Construcción de la red de alcantarillado sanitario en la colonia Aaron Jaquín, en la localidad La Esperanza (Vivero) Sección 1, del municipio de Tijuana, B.C. consiste en el suministro e instalación de 881 m de tubería sanitaria de 20 cm (8") Ø, así como la construcción de 15 pozos de visita y 135 descargas domiciliarias tipo III.	Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT)	02040138	Tijuana	La Esperanza (Vivero)			X		3,975,889.79	0.00	3,975,889.79	7,951,779.58	-1,032,672.57	0.00	-1,032,672.56	-2,065,345.13	2,943,217.22	0.00	2,943,217.23	5,886,434.45	Pozos de visita Pozo 15 15	15 15

4

88

Inversión autorizada (pesos)														Producción o Ampliación (pesos)						Inversión Modificada (pesos)						METAS SUBSECCIÓN			
Componente / Subcomponente	Descripción de la Obra/Subsección	Instancia Ejecutora	Localización			Tipo de Movimiento (marca con una X)		Federal	Estatal	Organismo Operador	Total	Federal	Estatal	Organismo Operador	Total	Federal	Estatal	Organismo Operador	Total	Subsección	Unidad de Medida	Cantidad Programada Original	Cantidad Programada Modificada						
			Municipio	Localidad	Alta	Baja	Modific. alta																	Sin Cambio					
3	Construcción de la red de alcantarillado sanitario en la colonia Aaron Joaquín, en la localidad La Esperanza (Vivero) Sección 2, del municipio de Tijuana, B.C., consiste en el suministro e instalación de 98 m de tubería sanitaria de 20 cm (Ø) 20, así como la construcción de 16 pozos de visita y 135 decargas domiciliarias 15 cm (Ø) 15.	Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT)	02004158	Tijuana	La Esperanza (Vivero)	X		3,395,365.82	0.00	3,395,365.82	6,790,731.64	-879,976.60	0.00	-879,976.79	-1,759,953.59	2,515,389.02	0.00	2,515,389.03	5,030,778.05	Pozos de visita	KM	0.92	0.92						
Subtotal nuevo								0	0	3	0	10,501,269.40	0.00	10,501,269.40	21,002,538.80	-1,912,649.37	0.00	-399,180.91	-2,311,830.28	8,588,620.03	0.00	10,102,088.49	18,690,708.52						
Total Componente de Alcantarillado en localidades rurales								0	0	3	0	10,501,269.40	0.00	10,501,269.40	21,002,538.80	-1,912,649.37	0.00	-399,180.91	-2,311,830.28	8,588,620.03	0.00	10,102,088.49	18,690,708.52						
Total Acciones en localidades rurales								0	0	6	0	19,669,485.11	0.00	19,669,485.11	39,338,970.22	-3,696,089.05	0.00	-379,781.54	-4,073,872.59	15,971,408.06	0.00	19,381,711.57	38,365,177.63						
Supervisión Técnica en localidades rurales								X			147,521.21	0.00	147,521.21	295,042.42	-27,735.67	0.00	-2,818.37	-30,554.04	119,785.54	0.00	144,702.84	264,488.38							
Atención Social en localidades rurales								X			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Contratación Social en localidades rurales								X			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

Componente Nº me / Sub Componente me	Descripción de la Obra/Subsección	Instancia Ejecutora	Localización		Tipo de Movimiento				Inversión autorizada (pesos)				Reducción o Ampliación (pesos)				Inversión modificada (pesos)				METAS SUBSECCIÓN						
			Código INEGI (9 dígitos)	Municipio	Localidad	Alta	Baja	Modific. alta	Sin Cambio	Federal	Estatal	Otro	Total	Federal	Estatal	Otro	Total	Federal	Estatal	Otro	Total	Subsección	Unidad de Medida	CANTIDAD Programada Original	CANTIDAD Programada Modificada		
1	Ampliación de la red de agua potable en la localidad Ciudad Guadalupe Victoria (Píñonero Cuernavaca y Zona del Pericónti, en el municipio de Mexicali, B.C.), consiste en el suministro e instalación de 915 m de tubería de PVC hidráulica clase 165 DN25 de 100 mm (Ø) de diámetro, se considera el suministro e instalación de piezas especiales de PVC especificación AWWA C907 el suministro e instalación de 1 válvula de seccionamiento y el suministro e instalación de 25 tomas domiciliarias.	Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali (CESPM)	02002085	Mexicali	Ciudad Guadalupe Victoria (Píñonero Cuernavaca y Zona del Pericónti)			X		514,258.14	0.00	514,258.14	1,028,516.28	0.00	0.00	82,687.93	82,687.93	514,258.14	0.00	596,946.07	1,111,204.21	Línea secundaria Tomas domiciliarias Toma	KM	0.92	25	25	
Subtotal nuevo								0	0	1	0	514,258.14	0.00	514,258.14	1,028,516.28	0.00	0.00	82,687.93	82,687.93	514,258.14	0.00	596,946.07	1,111,204.21				
Rehabilitado																											
2	Construcción de tanque regulador de agua potable de capacidad de 1000 m³ "Parte Alta", ubicado en la colonia Márquez de León, de la localidad Ensenada, en el municipio de Ensenada, B.C., Consiste en la construcción de tanque regulador de 1000 m³ de concreto armado, incluye la demolición de tanque existente, así como carga y acarre de escombros resultante, además de las manibras para el drenaje provisional del flujo al 2do módulo de regulación y la interconexión de los mismos una vez concluidos los trabajos, incluye reposición de forasteros de legajo, de descarga, registro de limpieza, drenes perimetrales y emisor de excedentes, así como el suministro de todos los materiales.	Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada (CESPE)	02001001	Ensenada	Ensenada			X		3,132,875.48	0.00	4,699,313.22	7,832,188.70	-419,727.44	0.00	-629,591.16	-1,049,318.60	2,713,148.04	0.00	4,069,722.06	6,782,870.10	Superficial	Tanque	1	1		
Subtotal nuevo																											
Rehabilitado																											
3	Reequipamiento de tanque regulador de agua potable de capacidad de 2000 m³ "parte Baja", ubicado en la colonia Márquez de León, de la localidad Ensenada, en el municipio de Ensenada, B.C., Consiste en el remplazo de 3 equipos de bombeo Moto/Bomba/CCH de 125 hp con arreglo mecánico 21", es decir, 2 bombas en operación simultánea y 1 en reserva, con funcionamiento público de alternado y remplazo de 2 equipos #3 y #4, de bombeo Moto/Bomba/CCH de 125 hp con arreglo mecánico 11", con 1 bomba en operación y 1 en reserva con funcionamiento alternado, incluye la reposición de tablero de control, así como desmantelamiento del equipo y tablero existente.	Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada (CESPE)	02001001	Ensenada	Ensenada			X		3,391,104.71	0.00	5,086,657.07	8,477,761.78	-203,329.02	0.00	-304,980.03	-508,300.05	3,187,784.69	0.00	4,781,677.04	7,969,461.73	Superficial	Tanque	1	1		

ESTADO: Baja California

DIRECCION DE ORGANISMO DE CUENCA: Continuidad de Baja California

FECHA DE ELABORACION		
DIA	MES	AÑO
8	agosto	2023

Nº Componente	Descripción de la Obra/Subsección	Instancia Ejecutora	Localización			Tipo de Mejoramiento (marca con una X)			Inversión autorizada (pesos)			Reducción o Ampliación (pesos)			Inversión Modificada (pesos)			METAS SUBSECCIÓN						
			Clave del INECI (9 dígitos)	Municipio	Localidad	Alta	Baja	Modificación	Federal	Estatal	Organismo Operador	Total	Federal	Estatal	Organismo Operador	Total	Federal	Estatal	Organismo Operador	Total	Subsección	Unidad de Medida	Cantidad Programada Original	Cantidad Programada Modificada
4	Rehabilitación del cárcamo de agua potable Valle Dorado CB-07, ubicado en la Col. Carlos Pacheco, de la localidad de Ensenada, del municipio de Ensenada, B. C.. Consistente en el reemplazo de 2 equipos de bombeo Motor/Bomba para 100 l/s, reemplazo de manifiesto de salida, además del suministro e instalación de piezas especiales.	Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada (CESPE)	020010001	Ensenada	Ensenada			X	1,406,060.61	0.00	2,109,090.92	3,515,151.53	-78,626.94	0.00	-117,940.40	-196,567.34	1,327,433.67	0.00	1,991,150.52	Bombas, Válvulas, Tubos, Piezas esp., Filtros, Pípas, Equipo de manifiestos e hidroneum.	Lote	2	2	
5	Perforación de pozo para el abastecimiento de agua potable a la localidad Rancho Cañon Buenavista (El Zorrillo), Municipio de Ensenada, B. C. Primera Etapa. Consiste en la perforación de un pozo profundo de 160 metros, con un diámetro de perforación de 8" y ampliación a 15" y con ademe de 8" de diámetro.	Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada (CESPE)	020017183	Ensenada	Rancho Cañon Buena Vista (El Zorrillo)			X	2,258,388.71	0.00	2,258,388.71	4,516,777.42	-98,148.06	0.00	-98,148.06	-196,296.12	2,160,240.65	0.00	2,160,240.65	Pozo	Pozo	1	1	
6	Electrificación, equipamiento y línea de conducción de pozo para el abastecimiento de agua potable a la localidad Rancho Cañon Buena Vista (El Zorrillo), Municipio de Ensenada, B. C. Segunda Etapa de 2). Consiste en la electrificación, el equipamiento y la construcción de una línea de conducción con una longitud aproximada de 16200 metros con tubería de PVC CB00-07 de 87200mm) de diámetro (la longitud dependerá de la ubicación del pozo al ser concluida la primera etapa).	Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada (CESPE)	020017183	Ensenada	Rancho Cañon Buena Vista (El Zorrillo)	X			0.00	0.00	0.00	0.00	1,048,546.35	0.00	1,048,546.36	2,097,092.71	1,048,546.35	0.00	1,048,546.36	Electroneumático Equipo	0	1	1	0.462
7	Rehabilitación de la línea de conducción de agua potable de planta potabilizadora "La Nopalea" a Tanque 101 (tercera etapa) del km 1+042.24 al 1+442.24 en el municipio de Tecate, B.C., la obra consisten en el suministro e instalación de 400 m de tubería de PVC clase 235 (DR-18) de 12" (305 mm) de diámetro.	Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tecate (CESPTe)	020030001	Tecate	Tecate	X			0.00	0.00	0.00	0.00	2,627,221.12	0.00	3,271,048.03	5,838,269.15	2,627,221.12	0.00	3,271,048.03	Línea conducción	km	0	0.400	
8	Rehabilitación de línea de conducción 1 de pozos San Pablo - Tanque Camú, del km 2+552.00 al 2+996.25 km, en Blvd. Morelos, col. Industrial en la localidad de Tecate, del municipio de Tecate, B.C., la obra consisten en el suministro e instalación de 435 m de tubería de PVC clase 165 (DR-25) de 12" (305 mm) de diámetro y 15 m de tubería de acero de 18" (406 mm) de diámetro.	Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tecate (CESPTe)	020030001	Tecate	Tecate	X			0.00	0.00	0.00	0.00	1,969,955.46	0.00	2,407,723.35	4,377,678.81	1,969,955.46	0.00	2,407,723.35	Línea conducción	km	0	0.435	
9	Subtotal rehabilitado					3	0	4	10,188,429.51	0.00	14,153,449.92	24,334,1879.43	4,845,900.47	0.00	5,516,658.09	10,362,558.56	15,034,429.98	0.00	19,670,108.01					
	Mejoramiento de eficiencia	Comisión Estatal del Agua de Baja California						X	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	156,668.80	0.00	156,668.80	1,000,000.00	1,156,668.80	0.00	2,156,668.80	Curros	12	12	
Subtotal mejoramiento de eficiencia						0	0	1	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	156,668.80	0.00	156,668.80	1,000,000.00	1,156,668.80	0.00	2,156,668.80				
Total Componente de Agua Potable en localidades urbanas						3	0	6	11,702,687.65	1,000,000.00	14,667,708.06	27,370,395.71	4,845,900.47	0.00	5,599,346.02	10,601,915.29	16,548,588.12	1,156,668.80	20,267,054.08					
Componente de Alcantarillado en localidades urbanas.																								
Número																								
1	Ampliación de la red de alcantarillado sanitario en av. Frenos entre calles Puerto Manzanillo y Centinela, en la colonia Fandisco Villa, de la localidad San Felipe, en el municipio de Mexicali, B. C., consiste en el suministro e instalación de 599 m de tubería de PVC sanitario con especificación ASTM D-3034, SDR-35 de 200 mm (8") de diámetro, la construcción de 8 pozos de visita y 39 descargas domiciliarias tipo III.	Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali (CESPM)	020020284	Mexicali	San Felipe			X	746,016.17	0.00	746,016.17	1,492,032.34	0.00	0.00	274,261.83	274,261.83	746,016.17	0.00	1,020,278.00	Red de atarreas	KM	0.60	0.60	
	Descargas domiciliarias																			Descarga	39	39		
2	Construcción de red de alcantarillado sanitario en la Col. Alfonso Carrón, de la localidad Tecate, en el municipio de Tecate, B.C., la obra consiste en el suministro e instalación de 1,497 m de tubería de PVC sanitario SDR-35 de 8" (203 mm) de diámetro, la construcción de 24 pozos sanitario y 150 descargas domiciliarias.	Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tecate (CESPTe)	020030001	Tecate	Tecate			X	3,928,263.51	0.00	3,928,263.51	7,856,527.02	-90,085.38	0.00	-90,085.38	-180,170.76	3,638,178.13	0.00	3,638,178.13	Red de atarreas	KM	150	150	
	Descargas domiciliarias																			Descarga	150	150		
																				Pozos de visita	Pozo	24	24	

PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2023
CEDULA DE TRASPASO PARA ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
PRIMER MODIFICATORIO AL ANEXO DE EJECUCION PROAGUA NUM. 02 - 01 / 2023
PRIMER MODIFICATORIO AL ANEXO TECNICO NUM. 01 / 2023

ESTADO: Baja California
Península de Baja California

DIRECCION DE ORGANISMO DE CUENCA:

FECHA DE ELABORACION:		
DIA	MES	AÑO
8	agosto	2023

N°	Componente re / Sub Componente	Descripción de la Obra/Subsección	Instancia Ejecutora	Localización			Tipo de Movimiento (marcar con una X)			Inversión autorizada (pesos)				Reducción o Ampliación (pesos)				Inversión Modificada (pesos)				METAS SUBSECCIÓN			
				Clave del INEGI (9 dígitos)	Municipio	Localidad	Alta	Baja	Modificación	Sin Cambio	Federal	Estatal	Organismo Operador	Total	Federal	Estatal	Organismo Operador	Total	Federal	Estatal	Organismo Operador	Total	Subsección	Unidad de Medida	Cantidad Programada Original
3		Construcción de la red de alcantarillado sanitario en la colonia Lomas de Coronado (2da etapa de 3) sección 1, en el municipio de Playas de Rosarito, B.C., consiste en el suministro e instalación de 3,445 m de tubería sanitaria de 20 cm (Ø) Ø, así como la construcción de 52 pozos de visita y 371 decargas domiciliarias.	Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT)	020050001	Playas de Rosarito	Playas de Rosarito			X	4,454,176.20	0.00	5,443,993.14	9,898,169.34	-1,072,235.87	0.00	-1,237,177.17	-2,249,413.04	3,443,940.33	0.00	4,206,815.97	7,648,756.30	Red de atarjes	KM	3.45	3.45
																					Pozos de visita	Pozo	52	52	
																					Red de atarjes	KM	3.33	3.33	
																					Decargas domiciliarias	Decarga	371	371	
4		Construcción de la red de alcantarillado sanitario en la colonia Lomas de Coronado (2da etapa de 3) sección 2, en el municipio de Playas de Rosarito, B.C., consiste en el suministro e instalación de 3,331 m de tubería sanitaria de 20 cm (Ø) Ø, así como la construcción de 41 pozos de visita y 359 decargas domiciliarias.	Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT)	020050001	Playas de Rosarito	Playas de Rosarito			X	4,218,220.22	0.00	5,155,602.49	9,373,822.71	-979,226.31	0.00	-1,196,832.15	-2,176,058.46	3,338,993.91	0.00	3,958,770.34	7,197,764.25	Pozos de visita	Pozo	41	41
																					Red de atarjes	KM	3.33	3.33	
																					Decargas domiciliarias	Decarga	359	359	
5		Construcción de la red de alcantarillado sanitario en la colonia Lomas de Coronado (2da etapa de 3) sección 3, en el municipio de Playas de Rosarito, B.C., consiste en el suministro e instalación de 3,076 m de tubería sanitaria de 20 cm (Ø) Ø y 250 m de tubería sanitaria de 25 cm (Ø) Ø, así como la construcción de 44 pozos de visita y 331 decargas domiciliarias.	Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT)	020050001	Playas de Rosarito	Playas de Rosarito			X	4,201,284.30	0.00	5,134,903.03	9,336,187.33	-1,005,189.22	0.00	-1,228,564.61	-2,233,753.83	3,196,095.08	0.00	3,906,338.42	7,102,433.50	Pozos de visita	Pozo	44	44
																					Red de atarjes	KM	3.33	3.33	
																					Decargas domiciliarias	Decarga	331	331	
6		Construcción de la red de alcantarillado sanitario en la colonia Colinas de Mazatlán (1ra etapa de 2) sección 1, en el municipio de Playas de Rosarito, B.C., consiste en el suministro e instalación de 2,872 m de tubería sanitaria de 20 cm (Ø) Ø, así como la construcción de 65 pozos de visita y 220 decargas domiciliarias.	Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT)	020050001	Playas de Rosarito	Playas de Rosarito			X	4,974,973.83	0.00	7,658,340.79	12,633,264.62	-1,999,427.01	0.00	-3,069,851.02	-5,069,284.03	2,975,498.82	0.00	4,568,483.77	7,543,980.59	Pozos de visita	Pozo	65	65
																					Red de atarjes	KM	2.81	2.81	
																					Decargas domiciliarias	Decarga	220	220	
7		Construcción de la red de alcantarillado sanitario en la colonia Colinas de Mazatlán (1ra etapa de 2) sección 2, en el municipio de Playas de Rosarito, B.C., consiste en el suministro e instalación de 2,459 m de tubería sanitaria de 20 cm (Ø) Ø, así como la construcción de 38 pozos de visita y 192 decargas domiciliarias.	Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT)	020050001	Playas de Rosarito	Playas de Rosarito			X	4,182,241.98	0.00	6,421,282.14	10,603,524.12	-1,491,362.11	0.00	-2,289,790.24	-3,781,152.35	2,690,879.87	0.00	4,131,491.90	6,822,371.77	Pozos de visita	Pozo	38	38
																					Red de atarjes	KM	2.46	2.46	
																					Decargas domiciliarias	Decarga	192	192	
8		Construcción de la red de alcantarillado sanitario en la colonia Colinas de Mazatlán (1ra etapa de 2) sección 3, en el municipio de Playas de Rosarito, B.C., consiste en el suministro e instalación de 833 m de tubería sanitaria de 20 cm (Ø) Ø, así como la construcción de 13 pozos de visita y 66 decargas domiciliarias.	Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT)	020050001	Playas de Rosarito	Playas de Rosarito			X	1,377,546.04	0.00	2,115,152.97	3,492,699.01	-569,299.54	0.00	-874,130.94	-1,443,430.48	808,246.50	0.00	1,241,022.03	2,049,268.53	Pozos de visita	Pozo	13	13
																					Red de atarjes	KM	0.84	0.84	
																					Decargas domiciliarias	Decarga	66	66	
9		Construcción de la red de alcantarillado sanitario en la colonia Colinas del Sol, 2da etapa de 3 (sección 1 de 2), en la localidad Playas de Rosarito, del municipio de Playas de Rosarito, B.C., consiste en el suministro e instalación de 1,280 m de tubería sanitaria de 20 cm (Ø) Ø, así como la construcción de 26 pozos de visita, 3 registro sanitarios y 98 decargas domiciliarias.	Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT)	020050001	Playas de Rosarito	Playas de Rosarito			X	0.00	0.00	0.00	0.00	2,285,472.57	0.00	2,793,355.37	5,078,827.94	2,285,472.57	0.00	2,793,355.37	5,078,827.94	Pozos de visita	Pozo	13	13
																					Red de atarjes	KM	0.84	0.84	
																					Decargas domiciliarias	Decarga	66	66	
10		Construcción de la red de alcantarillado sanitario en la colonia Colinas del Sol, 2da etapa de 3 (sección 2 de 2), en la localidad Playas de Rosarito, del municipio de Playas de Rosarito, B.C., consiste en el suministro e instalación de 1,504 m de tubería sanitaria de 20 cm (Ø) Ø, así como la construcción de 27 pozos de visita, 7 registro sanitarios y 145 decargas domiciliarias.	Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT)	020050001	Playas de Rosarito	Playas de Rosarito			X	0.00	0.00	0.00	0.00	3,320,947.62	0.00	4,058,935.99	7,379,883.61	3,320,947.62	0.00	4,058,935.99	7,379,883.61	Pozos de visita	Pozo	13	13
																					Red de atarjes	KM	0.84	0.84	
																					Decargas domiciliarias	Decarga	66	66	
Subtotal nuevo										28,082,672.25	0.00	36,583,354.34	64,666,226.49	-1,540,405.25	0.00	-2,859,884.32	-4,400,289.57	26,542,267.00	0.00	33,723,669.92	60,265,936.92				

ESTADO: Baja California

DIRECCION DE ORGANISMO DE CUENCA: Península de Baja California

FECHA DE ELABORACION:			
DIA	MES	AÑO	
8	agosto	2023	

Nº	Componente / Sub Componente	Descripción de la Obra/Subsección	Instancia Ejecutora	Localización			Tipo de Movimiento (marcar con una X)			Inversión autorizada (pesos)			Reducción o ampliación (pesos)			Inversión Modificada (pesos)			METAS SUBSECCION							
				Clave del INEGI (9 dígitos)	Municipio	Localidad	Alta	Baja	Modificación	Sin Cambio	Federal	Estatal	Organismo Operador	Total	Federal	Estatal	Organismo Operador	Total	Federal	Estatal	Organismo Operador	Total	Subsección	Unidad de Medida	Cantidad Programada Original	Cantidad Programada Modificada
	Rehabilitado	Construcción de la línea de alcantarillado sanitario hacia colector Laguna, por la calle Laguna de Montebello entre av. Campestre Sur y av. Lago Texcoco del Fraccionamiento Laguna Campestre, de la localidad Mexicali, en el municipio de Mexicali, B.C., consiste en el suministro e instalación de 153.5 m de tubería de PVC sanitario especificación ASTM D-3034 SDR-35 de 200 mm (8") de diámetro y la construcción de 2 pozos de visita.	Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali (CESPM)	020202001	Mexicali				X		156,631.15	0.00	365,472.67	522,103.82	0.00	0.00	289,634.99	289,634.99	156,631.15	0.00	655,107.66	811,738.81	Red de atarjes	KM	0.15	0.15
11																							Pozos de visita	Pozo	2	2
																							Emisor	KM	0.35	0.35
12		Construcción de emisor de aguas residuales en la Col. Alfonso Carrón, de la localidad Tecate, en el municipio de Tecate, B.C., la obra consiste en el suministro e instalación de 349 m a base de tubería DR 23 según estándares AWWA C-300 de 8" (203mm) de diámetro, así como el suministro e instalación de 10 piezas especiales y la construcción de un pozo de visita.	Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tecate (CESPTe)	020303001	Tecate	Tecate			X		632,494.98	0.00	773,049.41	1,405,544.39	0.00	0.00	170,800.70	170,800.70	632,494.98	0.00	943,850.11	1,576,345.09	Tubería, estación de bombeo, subestación eléctrica, equipo de manobras, controladores	Lote	1	1
	Subtotal rehabilitado						0	0	2	0	786,126.13	0.00	1,138,522.08	1,927,648.21	0.00	0.00	460,435.69	460,435.69	786,126.13	0.00	1,598,957.77	2,386,093.90				
	Total Componente de Alcantarillado en localidades urbanas						2	0	10	0	28,871,798.38	0.00	37,722,076.32	66,593,874.70	-1,540,405.25	0.00	-2,359,448.63	-3,939,853.88	27,331,393.13	0.00	35,322,627.69	62,654,020.82				
	Total Acciones en localidades urbanas						5	0	16	0	40,574,486.03	1,000,000.00	52,389,784.38	93,964,270.41	3,305,495.22	156,668.80	3,199,897.39	6,662,061.41	43,879,981.25	1,156,668.80	55,589,681.77	100,626,331.82				
	Supervisión Técnica acciones en localidades urbanas								X		296,608.65	0.00	392,923.39	689,732.04	24,791.21	0.00	23,999.22	48,790.43	321,599.86	0.00	416,922.61	738,522.47				
	Atención Social en localidades urbanas								X		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	Contratoría Social en localidades urbanas								X		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	Total Supervisión Técnica en localidades rurales y urbanas										444,329.86	0.00	540,444.60	984,774.46	-2,944.46	0.00	21,180.85	18,236.39	441,385.40	0.00	561,625.45	1,003,010.85				
	Total Atención Social en localidades rurales y urbanas										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	Total Contratoría Social en localidades rurales y urbanas										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	Total localidades rurales y urbanas										60,688,311.00	1,000,000.00	72,589,724.09	134,288,035.09	-395,538.29	156,668.80	2,845,294.70	2,606,425.21	60,292,772.71	1,156,668.80	75,445,018.79	136,894,460.30				

Por el Ejecutivo de la Entidad Federativa

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
Comisión Nacional del Agua

José Armando Fernández Samaniego
Secretario para el Plan de Desarrollo, Saneamiento y protección del Agua y
Director General de la Comisión Estatal
del Agua de Baja California

Francisco Alberto Bernal Rodríguez
Director General del Organismo de Cuenca
Península de Baja California